

Neubau Kindertagesstätte (FH Emden Campus)

Raumprogramm

Gruppen: 3 Krippengruppen

Nr.	Bezeichnung	Flächen NEU 3 Gruppen
	Administration, Organisation	
1	Kita-Leitung: Büro mit Elternberatung	20,00 m ²
2	Besprechung/Mitarbeiterzimmer	27,50 m ²
5	WC-Bedienstete/Damen	4,00 m ²
8	WC-Behinderten/Gäste/Herren	6,70 m ²
10	Wirtschaftsraum: Waschen/Trocknen, Lagern	14,80 m ²
11	Hausanschlussraum	17,00 m ²
	Teilsumme	90,00 m ²
12	Gruppe 1 - Krippenkinder - 1 bis 3 Jahre	
13	Annahme	10,40 m ²
14	Kinderkrippe Gruppe 01	45,00 m ²
15	Ruheraum	17,50 m ²
	Teilsumme	72,90 m ²
	Gruppe 2 - Krippenkinder - 1 bis 3 Jahre	
17	Annahme	10,80 m ²
18	Kinderkrippe Gruppe 02	45,00 m ²
19	Ruheraum	17,30 m ²
	Teilsumme	73,10 m ²
	Gruppe 3 - Krippenkinder - 1 bis 3 Jahre	
20	Annahme	10,50 m ²
21	Kinderkrippe Gruppe 03	45,00 m ²
22	Ruheraum	17,30 m ²
	Teilsumme	72,80 m ²
	Gruppenübergreifend	
26	Gemeinschaftsspielfläche: Bewegungsraum, Turnen, Indoor-Spielen	45,00 m ²
27	Gruppenküche.	20,65 m ²
	Vorratsraum	4,27 m ²
	Förderung	15,00 m ²
	Pumi/Aufbewahrung von Spielzeug etc.	3,00 m ²
	Kindersanitärraum - Krippe: für Gruppe 1 mit 2 Sitzzellen und Handwaschgelegenheit und Wickelbereich	16,00 m ²
33	Kindersanitärraum - Krippe: für Gruppe 2 und 3 mit 2 Sitzzellen und Handwaschgelegenheit und Wickelbereich	16,70 m ²
35	Windfang	8,00 m ²
36	Foyer	60,60 m ²
37	Flur EG	72,20 m ²
	Teilsumme	261,42 m ²
	Gesamt - Innenbereich	570,22 m ²
	BRI	2.166,84 m ³
	Aussenbereich (minimal)	
	Spielfläche mind. 12qm pro Kinderkrippenkind	720,00 m ²
	Fahrparcour für Roller, Bobbycar, Tretroller	0,00 m ²
	Sonstige Grün- und Gestaltungsflächen	0,00 m ²
	Parken - 4 Stellplätze	0,00 m ²
	Fahrräder, 5 außen	0,00 m ²
	Zufahrten, Rangieren, Gehwege etc.	0,00 m ²
	Summe Aussenbereich	720,00 m ²
	Summe aller Flächen:	1.290,22 m ²